







### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		构筑物工程						
	G							
1	010101002001	挖一般土石方	[项目特征] 1. 土壤类别: 土石综合 2. 开挖方式: 人机综合 3. 挖土深度: 5m内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探	m <sup>3</sup>	1125.56			
2	010101006001	挖淤泥、流砂	[项目特征] 1. 挖土深度: 2m 2. 场内运距: 综合考虑 3. 挖运方式: 人工和机械综合考虑 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输	m <sup>3</sup>	300			
3	011611005001	其他金属构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 轨道拆除 2. 拆除构件的规格尺寸: 综合考虑 3. 场内运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	t	1			
本页小计								



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 综合考虑 2. 填方材料品种: 利用现场挖方材料 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输	m <sup>3</sup>	307.98		
5	010103002001	场内转运1km	[项目特征] 1. 废弃料品种: 挖除多余土石方(包含淤泥) 2. 运距: 场内转运1km内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	1117.58		
6	010103001002	新建堆土墙	[项目特征] 1. 密实度要求: ≥93% 2. 填方材料品种: 场内 3. 填方粒径要求: 综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	175		
7	010501001001	C15混凝土基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15混凝土 3. 模板: 综合考虑, 纳入综合单价 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔剂等等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	24.84		
本页小计							
						综合单价	
						合价	
						其中: 暂估价	



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
8	010501004001	筏板基础C40p6	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40混凝土 P6 3. 模板: 综合考虑, 纳入综合单价 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	71.78			
9	010504004001	C40混凝土池壁p6	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40混凝土 P6 3. 模板: 综合考虑, 纳入综合单价 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	76.76			
10	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 钢筋连接方式: 综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	10.909			
本页小计								
						综合单价	合价	其中: 暂估价



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010903004001	3mm钢板止水带	[项目特征] 1. 嵌缝材料种类: 综合考虑 2. 止水带材料种类: 3mm厚钢板止水带 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装	m	68.98		
12	010506001001	直形楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C40混凝土 P6 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>2</sup>	6.27		
13	011201004001	立面砂浆找平层	[项目特征] 1. 基层类型: 综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 20mm厚1:3现拌水泥砂浆找平 3. 部位: 内墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m <sup>2</sup>	234.56		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
14	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨基酯组分防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 3. 基层处理:刷基层处理剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	234.56			
15	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水层做法:1:2防水砂浆20mm厚 2. 砂浆厚度、配合比:20mm厚 3. 参料种类:渗透结晶防水材料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m <sup>2</sup>	243.56			
16	011101006001	地面20mm厚1:3水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:现拌20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找平层 3. 材料运输	m <sup>2</sup>	215.1			
17	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水层做法:1:2防水砂浆20mm厚 2. 砂浆厚度、配合比:20mm厚 3. 参料种类:渗透结晶防水材料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m <sup>2</sup>	215.1			
本页小计								
						综合单价	合价	其中:暂估价



### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯单组分防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 基层处理:刷基层处理剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂	m <sup>2</sup>	219.1			
19	011503001001	水池栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:角钢栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:镀锌 3. 固定配件种类:综合考虑 4. 说明:包含栏杆门、门锁等配件 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	75.98			
20	04203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 路面养护	m <sup>2</sup>	132.58			
本页小计								
合计								



### 施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		—	施工技术措施项目				
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 机械设备名称: 履带式挖掘机</p> <p>2. 机械设备规格型号: 综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用</p> <p>2. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装</p> <p>3. 行走式垂直运输机械轨道的铺设</p>	台次	1		
本页小计							
合计							





